

参考内訳書（固定系防災無線）

項目	数量	備考
【材料費】		
エースマストS-18XM	1組	
EM-CEE1.25sq-8C	16m	スピーカーケーブル
EM-8D-2E	15m	アンテナケーブル
EM-CE3.5sq-2C	8m	電源ケーブル
EM-IE5.5sq	5m	接地ケーブル
VCT-2.0sq-2C	2m	機器間ケーブル
LAN（シールド付）	2m	機器間ケーブル
スピーカー端子函SP-10	1個	スピーカー端子函
スピーカーバンドRABD-16	4台	
筐体金具RABX	1台	
空中線金具RABA-9	1台	
自在バンド3BD-HD-12	2台	
電力ケーブル金具RL-O	1台	
ボルト6BN-12-120	1本	
自在バンドIBT-308	1本	
自在バンドIBT-312	4本	
ステンレスバンドSFT-N209	1本	
ステンレスバンドSFT-N109	2本	
接地棒Φ10×1500	1本	
Φ10リード端子	1個	
防水プリカPV30	2m	
ボックスコネクタWBG30	4個	
防水プリカPV24	2m	
ボックスコネクタWBG24	4個	
その他材料	1式	
再生砕石（RC-40）	1式	
型枠材口600×700	1式	
生コンクリート	1式	
【工事費】		
移設先掘削・建柱・生コン打設	1式	
屋上機器撤去・支柱・配管・配線撤去	1式	
移設先建柱・機器取付・試験調整	1式	
コンクリート現場試験	1式	

注）参考図面と参考内訳はそれぞれ別の事例です。
この内訳を参考に工事費を見込んでください。